

Załącznik nr 4 Przedmiar i opis
robót kładki

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Razem
Kładka wśród bagien - Kurowo					
1 d1	kalk. własna	Wykonanie wejścia na kładkę , demontaż istniejącego wejścia wraz z budową nowego.	szt.	2,00	2,00
2 d1	kalk. własna	Naprawa konstrukcji barierek z wymianą elementów zniszczonych	m b.	360,00	360,00
3 d1	kalk. własna	Naprawa powierzchni pokładu poprzez dobicie/ dokręcenie łączników , z wymianą elementów zniszczonych	m ²	270,00	270,00
4 d1	kalk. własna	Wzmocnienie konstrukcji nośnej kładki – kleszcze , podłużnice	m ³	1,00	1,00
5 d1	kalk. własna	Wzmocnienie /wymiana pali konstrukcyjnych	szt.	10,00	10,00
6 d1	kalk. własna	Wzmocnienie konstrukcji mostu	szt.	1,00	1,00

Zakres robót:

- przebudowa dwóch wejść, z przystosowaniem do wejścia na kładkę z wózkiem;
- naprawa wraz ze wzmocnieniem barierek polegająca na uzupełnieniu oraz wymianie elementów zniszczonych; poprawa montażu elementów ścieżki poprzez dokręcenie wkrętów lub dobicie gwoździ;
- naprawa powierzchni pokładu polegająca na wymianie zniszczonych desek, oraz dobiciu gwoździ/ dokręceniu wkrętów;
- wzmocnienie elementów konstrukcji nośnej kładki- kleszcze, podłużnice;
- prace polegające na wymianie zaawansowanie zniszczonych belek, wzmocnienia elementów poprzez dokręcenia nakładek drewnianych;
- wzmocnienie elementów posadowienia kładki; naprawa uszkodzonych pali poprzez nakładki, ewentualna wymiana poprzez dostawienie dodatkowego punktu podparcia;
- naprawa konstrukcji mostku poprzez wymianę uszkodzonego zastrzału, oraz ewentualne wzmocnienie zniszczonych elementów nośnych.