

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45232460-4 Roboty sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Remont i doposażenie części sanitarnej budynku w Kurowie 10
ADRES INWESTYCJI : Kurowo 10, gm. Kobylin Borzymy
INWESTOR : Narwiański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : Kurowo, 18-204 Kobylin Borzymy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru istniejących drzwi wraz z utylizacją	szt.		
d.1	0354-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.1	0504-01	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	36,70	m ²	36,700	
				RAZEM	36,700
5		Demontaż istniejących urządzeń elektrycznych: lampy oświetleniowe, (4 szt) włączniki (2 szt), gniazda elektryczne (4 szt) suszarki do rąk (4)	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych: toaleta (1 szt), umywalka (4 szt), baterie umywalkowe (4 szt) podpórki składane (2 szt), dozowniki na mydło (4 szt) wieszak na papier (1 szt), lustra (4 szt)	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-04	Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	poz.2*0,02+poz.3*0,10+poz.4*0,02	m ³	1,916	
				RAZEM	1,916
2	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1		POSADZKI			
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.2.1	1101-01 z sz. 5.4. 9913	9,85*0,08	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2.1	0609-03	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2.1	0607-01	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 6 cm	m ²		
d.2.1	1106-01 analogia	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
12	NNRNKB	(z.IV) Posadzki z płytek gres o wymiarze 30x30 kolorystycznie zbliżone do istniejących	m ²		
d.2.1	202 1118-10	9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian	m ²		
d.2.1	1215-08 analogia	9,85+36,70	m ²	46,550	
				RAZEM	46,550
2.2		ŚCIANY			
14	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej - kolor biały do akceptacji Zamawiającego	m ²		
d.2.2	202 0838-05	36,70	m ²	36,700	
				RAZEM	36,700
15		Dostawa i montaż nowej kabiny HPL	m ²		
d.2.2	analiza indywidualna	2,00*(1,35+0,90)	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
16	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa stelaży WC płytą GK	m ²		
d.2.2	2006-03	1,50*1,50*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż piktogramów (toaleta dla osób niepełnosprawnych, WC, pomieszczeni dla matki z dzieckiem)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		SUFITY			
18	d.2.3 KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - przespachlowanie istniejącego sufitu w celu wyrównania nierówności	m ²		
		9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
19	d.2.3 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
20	d.2.3 KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		9,85	m ²	9,850	
				RAZEM	9,850
3	45421000-4	STOLARKA			
21	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi odpornych na wilgoć (stalowe). Drzwi zewnętrzne zbliżone kolorystycznie do istniejących drzwi i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi odpornych na wilgoć (stalowe). Drzwi wewnętrzne białe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45232460-4	ROBOTY SANITARNE			
23	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej - około 5 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.4 KNR 2-15 0224-03 analiza indywidualna	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznego lub porcelany 'kompakt' (jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	d.4 KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych (jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	d.4 TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa automatyczna (jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż składanych uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka na papier toaletowy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra ściennego (w tym jedno dostosowane dla użytku przez osoby niepełnosprawne - z uchwytem do regulacji)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż przewijaka dla niemowląt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż przewijaka dla niemowląt (w obiekcie w Młynarzówce)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki do WC	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na odpady	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż suszarek do rąk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie próby szczelności oraz badanie wody	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
40	d.5 analiza indywidualna	Podłączenie nowoprojektowanych urządzeń do instalacji (gniazda 4 szt., włączniki 2 szt., oświetlenie 2 szt.,)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych natynkowych sufitowych LED z czujnikiem ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora mechanicznego fi150 wraz z wykonaniem otworu w pom. dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43	d.5 analiza indywidualna	Przeniesienie istniejącego grzejnika we wskazane miejsce przez Zamawiającego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44	d.5 analiza indywidualna	Wykonanie pomiarów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	45233222-1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
45	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10,5*1,5+20,00*2,5	m ²		
			m ²	65,750	
				RAZEM	65,750
46	KNR 2-31 d.6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 10,5*1,5+20,00*2,5	m ²		
			m ²	65,750	
				RAZEM	65,750
47	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,5*1,5+20,00*2,5	m ²	65,750	
				RAZEM	65,750
48	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.6	0407-03	10,5+20,00*2	m	50,500	
				RAZEM	50,500
49		Dostawa i montaż półki do odstawiania naczyń ze stali nierdzewnej	kpl		
d.6	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000