

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji i wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” zgodnie z następującymi wymogami:

- Projekt nasadzeń wraz z inwentaryzacją roślinności, konsultacjami oraz co najmniej dwie wizyty kontrolne w trakcie wykonawstwa w docelowym miejscu wykonania zamówienia (tj. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzomy) Projekt winien obejmować wysiew dwóch łąk kwietnych i jednej rabaty z roślin ozdobnych.
  - łąka kwietna:
    - Stworzenie miejsca przyjaznego zapylaczom przy elewacji z tyłu budynku. Obszar ten jest nastwiony na długie działanie promieni słonecznych. Zaplanowano tu domek dla owadów.
    - Neutralizacja trawnika i utworzenie łąki kwietnej opartej wyłącznie na gatunkach krajowych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Należy zastosować tu nasiona mieszanki jednorocznej oraz nasion mieszanki wieloletniej, aby uzyskać zadawalający efekt wizualny i redukcję pokosu po pierwszym roku po wysiewie. Połąć łąki kwietnej umiejscowiono w strefie stycznej do nawierzchni utwardzonej (pomiędzy dużymi altanami).
  - Rabatę zaplanowano przed pochodzącym z 1925 roku budynkiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”. Powinna składać się z roślin ozdobnych nawiązujących do pierwszej połowy XX wieku. Zagospodarowanie rabaty ma być zgodne z wiejską sztuką zagospodarowania ogródków przydomowych na Podlasiu.
- Wykonanie nasadzeń i prac z nimi związanych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Lp.	Opis i parametry techniczne	Usługa	Jedn. miary	Ilość
1.	Warstwa kompostu o miąższości min. 0,15m z zakładu utylizacji odpadów	materiał	t	39,26
2.	Koszt transportu kompostu	robocizna	km	
3.	Usunięcie wierzchniej warstwy gleby - korytowanie	robocizna	m <sup>2</sup>	218,1
4.	Załadunek oraz wywóz usuniętej warstwy ziemi	robocizna	m <sup>3</sup>	43,62
5.	Rozłożenie ręczne warstwy ziemi	robocizna	m <sup>2</sup>	218,1
6.	Praca glebogryzarki separacyjnej	robocizna	m <sup>2</sup>	170
7.	Rośliny ozdobne* w donicy P9-C4 w rozstawie 0,4x0,4	materiał	szt.	1309
8.	Sadzenie roślin z donic P9-C4	robocizna	szt.	1309

„Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.”

9.	Zakup i dostawa kory do ściółkowania, warstwa kory o grubości 0,08cm	materiał	l	18 000
10.	Rozłożenie kory sortowanej	robocizna	m <sup>2</sup>	218,1
11.	Zakup i wysyłka zestawu nasion* potrzebnych do wysiewu łąki kwietnej	materiał	m <sup>2</sup>	170
12.	Wysiew nasion mieszanki kwietnej przy pomocy siewnika ręcznego wraz z lekkim zagęszczeniem gleby	robocizna	m <sup>2</sup>	170
14.	Zakup, dostawa i montaż hotelu dla owadów w wymiarach co najmniej 38 x 9 cm	materiał	szt.	1

\*nasadzenia roślin rodzimych i charakterystycznych dla obszaru, na którym znajduje się Narwiański Park Narodowy.

„Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.”